

人工挖孔桩在湘江特大桥施工的控制要点

刘晓月

(北京华通公路桥梁监理咨询有限公司, 北京 100024)

摘要: 随着桥梁工程建设的发展, 桩基础施工越来越广泛被人们采用。桩基础的作用关乎整座桥梁, 甚至是影响工程质量和安全的关键因素。目前我国主要方式是钻孔灌注桩和人工挖孔桩, 这两种技术较为成熟, 在施工过程采用, 适用于不同作业条件, 但需要施工人员结合工程情况, 进行慎重的选择。本文详细讲述人工挖孔桩在湘江特大桥的施工控制要点。

关键词: 湘江特大桥; 人工挖孔桩; 控制要点
中图分类号: TU974 **文献标志码:** A



1 工程概况

湘江特大桥为标段工期控制性工程, 中心里程为FK69+188, 桥梁全长1700.04 m。湘江特大桥西引桥采用桩基础, 混凝土墩身, 上部结构为40 m预应力混凝土先简支后结构连续T梁。桩基础全部位于山岭之中, 地形陡峭而复杂多变, 施工采用人力配合简单的机具设备下井挖掘成孔, 灌注混凝土成桩的施工工艺即人工挖孔桩进行桩基础施工。

2 人工挖孔桩控制要点

2.1 桩位定线

(1) 桩位放样。根据施工图纸将桩位轴线控制网和高程基准点测定, 从而布置施工测量控制网。

(2) 锁口管控。浇筑混凝土井圈壁厚30 cm锁口, 要求顶面高于基面最少30 cm。井圈锁口与预埋插筋、护壁混凝土相连。锁口严格按照要求施工, 场地内做好排水, 避免雨水或积水倒流到孔内。开挖后的渣土用手推车转运到远离孔口的指定渣土临时堆放位置, 后集中用渣土车装运到指定弃土场。

2.2 开挖

湘江特大桥采用人工挖孔桩分节开挖和分节支护。对土层地质, 施工中宜采用人工持铁锹、尖镐挖掘, 遇坚硬土层用锤、钎或风镐破碎配合进行挖掘; 对风化层、中风化层、岩质层地质, 施工中宜采用机械破碎开挖; 对硬质岩层地质, 施工中宜采用松动爆破开挖, 需注意开挖至距孔底30 cm范围内不采用爆破, 避免爆破范围面过大超挖, 可使用风镐开挖。

采用人工逐层开挖, 应先从中间部分慢慢向周围

扩散开挖, 允许偏差为30 cm。每层挖深至1 m左右, 用钢模浇筑混凝土护壁, 严格控制当天开挖孔桩当天浇筑护壁。桩护壁上段竖向筋必须直入下段护壁内, 深入长度满足设计要求的尺寸, 上下节护壁的钢筋搭接长度10 cm; 开挖遇到地下水土层时, 开挖时应缩短进尺, 边开挖边时刻观察土层变化情况。当挖至深度达到6 m时, 施工人员注意加强通风, 直至深度超过15 m时, 加大通风情况需采用机械持续通风, 确保作业人员施工安全。在施工过程中每小时必须抽查孔内气体浓度变化, 若有变化需及时撤离孔内作业人员并增大通风量, 排出有害气体, 降低气体浓度^[1]。

2.3 垂直运输设置

本桥挖孔应配合起重器具进行, 主要有钢支架、钢丝绳、铁吊桶等, 根据作业队施工工作实际及吊桶承载力, 吊桶出土的允许最大质量为180 kg (含水分质量), 采用规格为6×37、直径为9.0 mm的新麻芯钢丝绳作业。某一规格的钢丝绳允许承受的最大拉力是有一定限度的, 超过这个限度, 钢丝绳就会被破坏或拉断, 因此在工作中需对钢丝绳的受力进行计算。

出渣起吊钢丝绳安全计算:

(1) 参数确定

钢丝绳直径现场实际为8.7 mm, 钢丝直径为0.4 mm; 10-0.4 (6×37) 钢丝绳抗拉设计强度为1700 MPa; 渣石密度取1500 kg/m³, 与现场实测质量接近。

(2) 系数确定

安全系数: 渣桶考虑应急作为人员升降器具时,

安全系数 K 不小于14。动载系数为1.40。

(3) 钢丝绳承载能力计算

①渣桶满载荷载计算

渣桶直径50 cm, 高度60 cm, 制作钢板厚度5 mm。

装渣 0.117 m^3 , 质量176.7 kg。

渣桶质量为

$$(2 \times T \times R \times h + T \times R) \times 6 \times 7850 = (2 \times T \times 0.250 \times 0.600 + T \times 0.2503) \times 0.006 \times 7850 = 53.64 \text{ (kg)}$$

吊钩等按10 kg估算。

合计荷载重量为240.64 kg即2.41 kN, 考虑动载因素荷载为36 kN。

②渣桶特殊情况载人质量计算

渣桶载一个人, 质量按85 kg计算。

渣桶质量为: 53.64 kg (同上)。

吊钩等按10 kg估算。

合计荷载为148.64 kg即1.49 kN, 考虑动载因素为2.081 kN。

(4) 选用材料及结构形式

吊索钢丝绳选用 6×37 新麻芯钢丝绳, 考虑钢丝绳不均匀系数0.82。

按钢丝绳最低限取其公称抗拉强度1550 MPa, 截面面积 27.88 mm^2 , 皮断拉力为35.44 kN。

①提升孔渣安全系数验算

$K = 35.44 \div 3.36 = 10.5 \geq$ 要求值10, 承载力符合要求。

②渣桶特殊情况载人安全系数验算

$K = 35.44 \div 2.081 = 17.03 >$ 要求值14, 特殊情况载人承载力符合要求。

③提升机架抗倾覆计算

正常装渣提升质量考虑动载因素荷载为3.36 kN, 渣桶特殊情况载人质量考虑动载因素荷载为2.081 kN。

按正常装渣抗倾覆满足要求, 进行计算, 计算简图如图1所示。




图1 计算简图 (单位: cm)

由弯矩平衡可知配重质量需为231 kg, 考虑3.0倍安全系数即为693 kg, 现场配重混凝土块体积为 $0.3 \text{ m} \times 0.5 \text{ m} \times 0.6 \text{ m}$ (3块), 质量为675 kg; 卷扬机质量30 kg, 合计质量705 kg (不考虑卷扬机安装支架钢材质量), 能满足抗倾覆施工要求。

在施工前对所有设备 (尤其是提升设备、卷扬机、钢丝绳、吊钩、防坠器、出渣桶等) 要经常严格检测, 保证所有设备不出现带病作业的现象。起重设备应装设限位器和防脱钩装置, 每天进行外观检测, 并进行负重检查, 钢丝绳不能出现断丝, 卷扬机按时补充黄油, 渣桶采用质检合格的钢板焊接加工而成, 不能出现破碎和漏渣。所有设备进场使用前需对设备进行质量验收, 坚决杜绝不合格的设备进入施工现场, 从源头上保证施工安全^[2]。

2.4 护壁

施工中桩体挖掘1 m必须浇大于桩体混凝土强度等级的混凝土护壁, 不得小于桩体混凝土标号。每节1 m的内齿式护壁, 模板为钢制, 其在施工中有拼装紧密、支撑牢固不变形的优点。为保证护壁的支撑强度, 上下护壁钢筋搭接长度10 cm。开挖底土层顶靠模板底保持紧密。根据挖孔桩护壁支护配筋验算结果可知, 护壁混凝土中配置光圆钢筋, 规格主要为: 箍筋 $\phi 8$, 构造筋 $\phi 10$, 剪力钢筋 $\phi 10$, 上下护壁间连接钢筋采用 $\phi 10$ 。环向和纵向筋、连接筋间绑扎连接, 剪力钢筋两端采用弯钩形式。整个桩长范围内均需采用钢筋混凝土护壁进行支护。护壁混凝土中掺入1%~2%的水泥早强剂, 可以加快挖孔施工进度, 确保下一步工序提前开展。对遇到地下水较多的不利地质条件, 可以加入速凝剂, 加快混凝土凝结时间。当每节挖掘完立即支模浇筑, 浇筑可采用吊桶运输的方式, 人工撮料入仓, 配合钢钎捣实。在浇筑前, 应试验检测混凝土坍落度 (应在设计要求的范围内)。浇筑完毕24 h或强度达到2.5 MPa进行拆模, 拆模后检查护壁是否有蜂窝、漏水现象, 应及时用高强度等级水泥砂浆进行修补, 满足施工要求^[3]。

2.5 通风照明

开挖至规定设计深度后, 应按要求配置孔内通风照明系统, 保证作业人员的安全。照明采用36 V安全矿灯、电线、电缆等, 要求电线、电缆具有足够的强度和绝缘性能。当深度超过6 m时, 要求配置送风机械, 确保孔内的空气质量符合要求。设置专人随时检查孔内气体浓度是否达到正常标准, 当二氧化碳或其他有害气体浓度超过允许值或孔深超过10 m、腐殖质土层较厚时, 应加强通风。

2.6 钢筋笼制作与安装

(1) 钢筋笼制作

①在钢筋加工场应采用模具标准化制作钢筋笼，制作完成后必须将钢筋骨架垫放平整。钢筋笼按照每节长12 m进行编号制作，最后一节为调整节，使相邻节段在胎架上对应配绑扎。主筋接头采用滚轧直螺纹钢筋连接接头对接，接头拼接时用管钳扳手拧紧，并用扭矩扳手进行检查。在套筒中间位置两个丝头相互顶紧。为便于设计孔口的对接，制作完成后宜在对应部位油漆涂上标记^[4]。

②为防止钢筋笼变形，需在加强箍内设置临时加劲撑，在主筋的内侧必须设置加强箍肋，在主筋的外侧设置环形筋，环形筋同主筋进行点焊而不是绑扎。

③钢筋笼进行吊装时，需在每个加劲钢筋位置垫上等高的木方，以避免钢筋沾上地面泥土。

④钢筋笼制作检验完毕后，应有半成品标志牌，标明墩号、桩号、节号、节长及检验状态。

⑤电焊人员严格按照施工要求持证上岗。电焊工应根据情况选用正确的焊条型号，在加工中不允许出现钢筋被烧伤、间距不均匀、虚焊，对焊渣进行清除。

⑥直径超过25 mm的钢筋连接应采用机械连接，不采用焊接，接头必须按照有关试验规范进行试验和验收。

(2) 钢筋笼的安装

本工程采用履带式起重机起吊分节连接安装钢筋笼，在现场作业中为防止钢筋笼在运输及吊装中出现挤压变形，可设三角形支撑及加强箍筋。运送至施工场地后，先将吊盘悬挂于100 t履带式起重机的吊钩上，并与钢筋笼顶端连接，利用1台25 t汽车式起重机，吊钩与钢筋笼底部连接，履带式起重机与汽车式起重机同时起吊一定高度后，汽车式起重机松钩，履带式起重机起钩，将钢筋笼调整为竖直后，再吊装至孔内。钢筋笼吊装时，先起吊最下节，待最下节放入孔内后，重复上述方法起吊第二节钢筋笼放入孔内，与第一节钢筋笼在孔内对接。对接时找到钢筋笼制作时标记的对接记号，采用管钳扳手拧紧直螺纹套筒。用上述方法依次吊装每节钢筋笼，直至单个钢筋笼吊装完成。以上为主墩桩基钢筋笼安装时采用履带式起重机，其他墩台桩基施工时，当钢筋笼质量小于25 t汽车式起重机的吊重时，可用两台25 t汽车式起重机按照上述方法进行钢筋笼吊装。按照设计要求，桩基必须安装声波测试管，钢筋笼安装施工还需配合声波测试管安装单位进行定位，保证声测管的焊接质量。声测管安装完后，向声测管内注满水并用木楔塞住管口，避免出现声测管被堵塞。

2.7 桩身混凝土灌注

干桩是孔底及附近孔壁渗入的地下水的上升速度较小（小于6 mm/min）时的桩基，可采用无水顶升灌注混凝土桩的施工方法。在施工过程中还需注意以下问题：清除孔底渣土，采用无水顶升灌注法施工，在浇筑施工中，混凝土均由拌和站按照设计配合比进行制料，罐车运输至现场，通过料斗和导管输送到孔底。当混凝土面距桩顶2~3 m时，需现场工作人员对其振捣密实。尽量一次连续浇筑完毕，遇到施工接缝可采用一般混凝土施工浇筑施工缝的规定进行处置，并一律设置上下层的锚固钢筋^[5]。

水桩是当孔底深处的地下水上升速度较大时（每1 min上升速度超过6 mm）的桩基，可采用导管法水中灌注的施工方法。为保证孔内外水压平衡，孔内水位应灌注至与空外地下水同高度。

2.8 挖孔桩终孔验收

当挖孔桩进入强风化或者弱风化岩层，设计有嵌岩深度的要求时，需要挖进过程中取好岩样，一般50 cm一道岩样，待入岩时，通知监理单位及设计单位，现场进行桩基地质的确认，孔深挖至设计标高时，需要终孔，施工单位先要进行自检。自检确实达到设计规定的桩端持力岩层，桩型、桩径、桩位等符合要求，桩底松渣清理干净，必须做到平整，无松渣、污泥及沉淀等软层。孔内水抽干净后，再及时通知监理工程师及设计单位，进行报检申请并同时钎探。

3 结束语

根据工程现场实际情况，人工挖孔桩在不同情况下优点显著，无论在良好的地质条件下，还是在地下水、溶洞、淤泥质土等地质条件下都能得到广泛应用和发展。希望本文阐述的施工要点能给今后相关工程提供参考。

参考文献

- [1] 中华人民共和国交通部.公路桥涵施工技术规范: JTG/T F50—2011[S].北京:人民交通出版社, 2011.
- [2] 中华人民共和国交通运输部.公路工程施工安全技术规范: JTG F90—2015[S].北京:人民交通出版社, 2015.
- [3] 佚名.建筑工程质量管理条例[J].司法业务文选, 2000(9): 17.
- [4] 贵州省人民代表大会常务委员会.贵州省交通建设质量安全监督条例[Z].2014.
- [5] 中华人民共和国建设部.建筑桩基技术规范: JGJ 94—2008[M].北京:中国建筑工业出版社, 2008.